

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА  
Комисија за ЈН бр. 10/19  
Број: 400-3586/19  
Датум: 03.01.2020.год.  
ВРЊАЧКА БАЊА

### Питање и одговори

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези питања заинтересованог лица, постављаног путем електронске поште дана 30.12.2019. године, а заведеног код Наручиоца општине Врњачка Бања – Председник општине и Општинско веће под бројем: 400-3586/19 од 31.12.2019. године, за јавну набавку радова – адаптација објекта Дом здравља „Др Никола Цамић“ – 2 фаза, ЈН бр. 10/19, Комисија за јавну набавку објављује питање и одговор на постављено питање:

Питања:

Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:

- 1) "U delu predmera radova elektro instalacija pod C. INSTALACIJA DIZEL ELEKTRIČNOG AGREGATA, poz. 8. navedeno je između ostalog:  
"Ponuđač je u obavezi da dostavi:
  - Izvod iz kataloga ponuđenog agregata
  - CE i 3A izjavu o usaglašenosti proizvođača
  - Ispitni testni list agregata u skladu sa SRPS ISO 8525-6
  - ISO sertifikate 9001, 14001, 20001-1, 27001, 45001 za proizvođača agregata
  - dokaz da na teritoriji Republike Srbije postoji ovlašćen servis za dizel agregat, pogonski dizel motor, električni generator
  - dokaz da je proizvođač agregata ovlašćen za ugradnju motora, generatora u sopstvene agregate
  - da je ponuđač ovlašćen da ponudi, proda i instalira predmetni dizel agregatDa li je ponuđač obavezan da dostavi navedeno u fazi davanja ponude ili tek za izvođenje?
- 2) U delu predmera AG radova pod 1. ZAMENA POSTOJEĆE BRAVARIJE, u pozicijama 40. i 41. navedeno je da su garažna vrata dimenzija 95x205 cm. Molimo da potvrdite da je ova mera tačna, kao i da proverite da li poz. 41 treba nuditi po navedenom opisu, a ne po opisu koji je standardan za garažna vrata.
- 3) Molimo Vas da u delu AG radova pod 1. ZAMENA POSTOJEĆE STOLARIJE I PULTOVA u dole navedenim pozicijama usaglasite i proverite tražene dimenzije iz predmera radova sa tehničkom dokumentacijom datom u projektu u grafičkoj dokumentaciji:
  - Poz. 21. Laboratorija, u opisu je dato 190x100 cm, a na crtežu dužine 313 cm, bez ugla.
  - Poz. 22. Nisko prizemlje, nije data grafička dokumentacija
- 4) U delu AG radova pod 1. PRIPREMNI RADOVI I ZAVRŠNI RADOVI, u poz. 2 da li se oslikavanje dečjeg odeljenja radi direktno na zidovima ili na nekim drugim podlogama? Koja kvadratura se oslikava, ili ako se oslikavanje radi na drugim podlogama, koji formati su u pitanju i koliko ih ima?
- 5) U delu AG radova pod 1. PRIPREMNI RADOVI I ZAVRŠNI RADOVI, u poz. 1. i 3. U opisima pozicija je navedeno da je obračun po m<sup>2</sup> prostorija, a u obe pozicije je kao obračunska jedinica mere naveden komad. Koja od ove dve jedinice mere je validna?
- 6) Molimo da razmotrite produženje roka do 17.01.2020. zbog neradnih dana u 2020. godini - 1., 2. i 7. januara.

- 7) U AG predmeru u tehničkim karakteristikama spuštenih plafona u pozicijama 4.3 i 4.4 kao zahtevani kriterijum traži se protivpožarna otpornost F120. Navedeni tip spušenog plafona, kao i bilo koji drugi u rasteru sa vidnom podkonstrukcijom ne može da zadovolji ovaj zahtev kao sistem, odnosno sklop, nezvano od karakteristika samih ploča koje su negorive. Molimo Vas da precizirate da li se može ponuditi navedeni tip spušenog plafona u predmeru radova bez dokaza u tehničkom listu za protivpožarnu zaštitu. Ukoliko je ovo neprihvatljivo I ukoliko ostajete pri zahtevu za protivpožarnom otpornošću, molimo Vas da ispravite tehnički opis spušenog plafona tako što bi se definisao kompletan system kojim se postiže tražena vatrootpornost, dupliranjem plafona (monolitniplafoniznad raster) ili na neki drugi način.”

Појашњење:

1. На страни 2/252 Конкурсне документације, наручилац је навео обавезу да се „Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом».
2. Димензије врата су 270\*285.
3. У тексту предмера Поз.21. Лабораторија - треба да стоји дужина 313 цм, а угао 150цм.  
Поз. 22. Ниско приземље, за постојећи пулт је планирано да се отвор пулта затвори гипс картон зидом и из тог разлога није дата графичка документација.
4. Осликавање се врши директно на зид. Површина зидова за осликавање је око 100 м<sup>2</sup>.
5. Јединице мере је м<sup>2</sup>.
6. Узимајући у обзир дан објаве Позива за подношење понуда (28.11.2019.године) и крајњи рок за подношење понуда (10.01.2020.године), сматрамо да је временски период довољно примерен за припрему прихватљиве понуде.
7. У АГ предмеру у техничким карактеристикама спуштених плафона у позицијама 4.3 и 4.4 , брише се захтевани критеријум „ противпожарна отпорност Ф120“ и брише се захтев за достављање овог доказа у техничком листу.

Појашњење: У просторијама које су на граници противпожарних сектора, потребно у току извођења радова обезбедити ватrootpornost међуспратне конструкције Ф 90 (деведесет минута). Како површина ових сектора не прелази 2% укупне површине плафона, није било разлога да се у предмеру издваја као посебна позиција.

Одговор на питање постаје саставни део конкурсне документације.

З<sup>е</sup> Комисија за јавне набавке  
Р. Мирковић