

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 257955/1-2017

ДАТУМ: 11.07.2017.

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31

РЕГИЈА КРАГУЈЕВАЦ

ИЈ КРАЉЕВО

КРАЉЕВО, ТРГ ЈОВАНА САРИЋА 8

Општинска стамбена агенција

Војвођанска 3
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДМЕТ: Технички услови за реконструкцију и уређење стаза у делу Црквеног брда.

Сходно Закону о електронским комуникацијама (Сл.гласник РС бр.44/10), и Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр.72/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 члан 11. Правилника о поступању спровођења обједињене процедуре електронским путем „Сл. Гласник РС“ бр. 113/15), а на основу вашег захтева број ROP-VBN-19778-LOC/1-17 од 11.07.2017. године којим тражите издавање услова за реконструкцију и уређење стаза у делу Црквеног брда са пратећим садржајем и изградњом дечијег игралишта на КП 831, 1049/2 и 1053/1, КО Врњачка Бања, објекат категорије „Г“ класа.број 241222 дајемо -

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

1. На потезу будућег уређења стазе у делу Црквеног брда, положен је подземни телефонски кабл којим је повезан објекат цркве Пресвете Богородице.
2. Постојећи телефонски кабл положен је од извода 9-36 који се налази код Дома ученика и положен је кроз парцелу 1949/2, што је приказано у ситуационом плану положеног кабла у пдф формату.
3. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећег телефонског кабла, нити до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећем каблу ради његовог редовног одржавања и евентуалних интервенција.
4. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом „Телеком Србија“ (контакт Николић Бранимир тел. 064-653 13 13), извршити идентификацију и обележавање трасе постојећег телефонског кабла у зони планираних радова (помоћу инструмената трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов положај, дубина и евентуална одступања од трасе дефинисане издатим условима.

5. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од ТК каблова.
6. Заштиту и обезбеђење постојећег телефонског кабла треба извршити пре почетка било којих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин дошло до угрожавања механичке стабилности и техничке исправности постојећег телефонског кабла.
7. Грађевинске радове у непосредној близини постојећег телефонског кабла вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.).
8. У случају општег оштећења постојећег телефонског кабла или прекида ТК саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузме „Телокон Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида саобраћаја).
9. Постојећи телефонски кабл је геодетски снимљен и о томе постоје подаци у катастру подземних инсталација у Геодетској управи у Врњачкој Бањи.
10. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе- локацију предметног објекта, инвеститор и извођач радова су у обавези да промене пријави и затражи измену услова.
11. Ови технички услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока важности обавезно је подношење захтева за обнову техничких услова.

Прилог: Ситуациони план положеног телефонског кабла у pdf формату.

С поштовањем,

КООРДИНАТОР

Владимир Павловић