

Република Србија  
**ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА**  
 Комисија за ЈН  
 Број: 400-108/16  
 Дана: 08.03.2016.год.  
**ВРЊАЧКА БАЊА**

Питање и оговори

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева заинтересованих лица, постављеног путем електронске поште, а заведено код Наручиоца под бр.400-108/16 од 08.03.2016.год., за јавну набавку радова на изградњи Националног ватерполо тренажног центра у Врњачкој Бањи, , I фаза, ЈН бр. 1/2016, Комисија за јавну набавку објављује захтев за појашњењима

Захтев за појашњењима:

**PREDMET:** Zahtev za dodatnim informacijama ili pojasnjenjima konkursne dokumentacije, JN br. 1/2016

Molimo Vas da nam odgovorite na sledeće pitanje:

U tenderu za JN br. 1/2016 na strani 71/117 u delu 7. Izolaterski radovi stoji:

a.	Ploča aneksa na koti ±0.00 - od ose 2' - 23 - I faza	m2	701.00		0.00
b.	Ploča plaže na koti ±0.00:	m2	1,700.00		0.00

na strani 73/117u delu 9. Limarski radovi stoji:

9.04	Izrada i montaža olučnih cevi od plastificiranog lima, razvijene širine (RŠ) do 50 cm, preseka 10x14 cm, debljine 0,80 mm. Pojedini delovi olučnih cevi uvuci jedan u drugi minimum 50 mm i zalepiti barsilom. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko obujmica postaviti plastificiranu ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Završetak olučne cevi po detalju. Obračun po m1 olučne cevi.	m1	7.00		0.00
9.05	Izrada i montaža sampleha iznad visećeg oluka od plastificiranog lima, razvijene širine (RŠ) 25 cm, debljine 0,60 mm. Sampleh spojiti sa olukom u vidu duplog kontra falca i zalepiti barsilom. Obračun po m1 sampleha.	m1	6.00		0.00

na strani 91/117u delu A. Gradjevinski radovi stoji:

6	Izrada posteljice za polaganje cevi/kablova u rov - isporuka i posipanje sitnozrnaste zemlje, sloj debljine 10 cm. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	m3	12		0.00
---	--	----	----	--	------

1. Da li se za ove pozicije daje ponuda ili ne ulaze u predmer i predracun, s obzirom da ste za ove pozicije stavili **UKUPNU cenu 0?**

Na strani 101/117u delu C. Kablovski regali stoji:

3	<b>PNK 400 prohrom</b>				
	Isporuka i montaža perforiranog prohromskog nosača kablova širine 400mm. Nosač se isporučuje, komplet sa zidnim konzolama, plafonskim U profilima 50mm / navojnim šipkama M10, i ostalim sitno potrošnim materijalom. Komplet materijal i rad po metru dužnom				

2. Da li je za ovu poziciju greškom izostavljena količina ili ova pozicija ne ulazi u konačan predmer i predračun?

- Појашњење :

За све позиције са уписаним количинама даје се понуда, што значи да позиције које у предмеру не садрже количине не улазе у коначан предмер и за њих се не даје понуда.

Комисија за јавне набавке